

Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Processo nº 177 / 18
Fls. nº 009
Pront. 27486 Ana Rosa de Oliveira

ORÇAMENTO

Santana de Parnaíba, 16 de fevereiro de 2018.

BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 13.336.919/0001-00

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA,

Conforme solicitado segue orçamento:

QTDE	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30.000	<i>Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada com vibro acabadora e compactada com rolo compactador liso tipo CA15, imprimação ligante e emulsão RR 2C com equipe especializada. A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.</i>	TON	R\$ 228,00	R\$ 6.840.000,00
5.000	<i>Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com placa vibratória, com imprimação ligante RR 2C, em áreas até 7,00m² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.</i>	TON	R\$ 300,00	R\$ 1.500.000,00
5.000	<i>Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com rolo compactador CG 11 ou equivalente, com imprimação ligante RR 2C, em áreas acima de 7,00m² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.</i>	TON	R\$ 280,00	R\$ 1.400.000,00

Rua José Henrique de Melo, 167

Centro - Martinópolis/SP contatobrasfort@gmail.com

Tel: (11) 4441-1668




200.000	Construção ou reconstrução de caixa para preparo de sub-base no pavimento asfáltico existente sem fornecimento de materiais.	M ²	R\$35,50	R\$ 7.100.000,00
30.000	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição.	M ²	R\$ 13,00	R\$ 650.000,00
15.000	Recorte e retirada de pavimento asfáltico através de serra tipo clipper ou similar para simples requadramento.	M ²	R\$ 8,10	R\$ 121.500,00
5.000	Serviços de troca de solo. Complemento: Local de carregamento fornecido pela Prefeitura. Carregamento, transporte e despejo será por conta da Contratada.	M ³	R\$ 35,50	R\$ 355.000,00
				R\$ 17.966.500,00

Valor total do orçamento **R\$ 17.966.500,00** (Dezessete milhões, novecentos e sessenta seis mil e quinhentos reais).

Validade da proposta: É de 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,


ELIANE LEME PEREIRA
RG 33.360.638
Representante Legal

Secretaria Municipal de Compras e Licitações	
Processo nº	<u>177 / 10</u>
Fis. nº	<u>010</u>
	
Pront. 27486 Ana Rosa de Oliveira	

Rua José Henrique de Melo, 167
Centro - Martinópolis/SP contatobrasfort@gmail.com
Tel: (11) 4441-1668



ORÇAMENTO

Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Processo nº 177 110
Els. nº 011
[Assinatura]
Pront. 27486 Ana Rosa de Oliveira

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
Secretaria Municipal de Serviços Municipais

Conforme vossa solicitação de orçamento datada de 16/02/2018, seguem nossos preços para os serviços descritos abaixo. Colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada com vibro acabadora e compactada com rolo compactador liso tipo CA15, imprimação ligante e emulsão RR 2C com equipe especializada. A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.	30.000,00	TON	R\$ 241,00	R\$ 7.230.000,00
2	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com placa vibratória, com imprimação ligante RR 2C, em áreas até 7,00m ² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.	5.000,00	TON	R\$ 291,00	R\$ 1.455.000,00

Ytaquiti Construtora Ltda.

Rua Itaquiti, 107 - Jardim Itaquiti - CEP 06422-060 - Barueri - SP
Fone: 55 11 3298-0707 - www.ytaquiti.com.br - ytaquiti@ytaquiti.com.br



Secretaria Municipal de Compras e Licitações

Processo nº 177 / 10

Fls. nº 012

Pront. 27486 Ana Rosa de Oliveira

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	QNT	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com rolo compactador CG 11 ou equivalente, com imprimação ligante RR 2C, em áreas acima de 7,00m ² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.	5.000,00	TON	R\$ 271,00	R\$ 1.355.000,00
4	Construção ou reconstrução de caixa para preparo de sub-base no pavimento asfáltico existente sem fornecimento de materiais.	200.000,00	M ²	R\$ 34,90	R\$ 6.980.000,00
5	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição.	50.000,00	M ²	R\$ 12,65	R\$ 632.500,00
6	Recorte e retirada de pavimento asfáltico através de serra tipo clipper ou similar para simples requadramento.	15.000,00	M ²	R\$ 9,82	R\$ 147.300,00
7	Serviços de troca de solo. Complemento: Local de carregamento fornecido pela Prefeitura. Carregamento, transporte e despejo será por conta da Contratada.	10.000,00	M ³	R\$ 43,60	R\$ 436.000,00
					R\$ 18.235.800,00

Ytaquiti Construtora Ltda.

Rua Itaquiti, 107 - Jardim Itaquiti - CEP 06422-060 - Barueri - SP
Fone: 55 11 3298-0707 - www.ytaquiti.com.br - ytaquiti@ytaquiti.com.br



Valor total do orçamento R\$ 18.235.800,00 (Dezoito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos reais).

Validade da proposta: É de 60 (sessenta) dias.

Barueri, 19 de fevereiro de 2.018


Alexandre F. P. F. dos Santos
Sócio Diretor

05.252.462/0001-10

YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA

Rua Itaquiti, 107
Jardim Itaquiti - Cep: 06422-060
BARUERI - SP

Secretaria Municipal de Compras e Licitações	
Processo nº	177 / 18
Fls. nº	013
Pront. 27486 Ana Rosa de Oliveira	

AP de GODOI

Conforme solicitado segue o orçamento para prefeitura de Santana de Parnaíba.
Responsável Sr. Vanderlei Ferreira

SANTANA DE PARNAÍBA, 19 DE FEVEREIRO DE 2018

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

A
Secretaria Municipal de Serviços Municipais
Sr. Vanderlei

SEGUE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
A	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada com vibro acabadora e compactada com rolo compactador liso tipo CA15, imprimação ligante e emulsão RR 2C com equipe especializada. A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.	30.000,00	TON	R\$ 220,00	R\$ 6.600.000,00
B	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com placa vibratória, com imprimação ligante RR 2C, em áreas até 7,00m ² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.	5.000,00	TON	R\$ 325,00	R\$ 1.625.000,00
C	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com rolo compactador CG 11 ou equivalente, com imprimação ligante RR 2C, em áreas acima de 7,00m ² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada.	5.000,00	TON	R\$ 325,00	R\$ 1.625.000,00
D	Construção ou reconstrução de caixa para preparo de sub-base no pavimento asfáltico existente sem fornecimento de materiais.	200.000,00	M ³	R\$ 38,00	R\$ 7.600.000,00
E	Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição.	50.000,00	M ²	R\$ 10,50	R\$ 525.000,00
F	Recorte e retirada de pavimento asfáltico através de serra tipo clipper ou similar para simples requadramento.	15.000,00	M ²	R\$ 7,00	R\$ 105.000,00
G	Serviços de troca de solo. Complemento: Local de carregamento fornecido pela Prefeitura. Carregamento, transporte e despejo será por conta da Contratada.	10.000,00	M ³	R\$ 45,00	R\$ 450.000,00
VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS					R\$ 18.530.000,00

ESTA PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE 30 DIAS

SEM MAIS PARA O MOMENTO, NOS COLOCAMOS A DISPOSIÇÃO

Diretor Comercial
Anderson P. DE GODOI
RG 40.102.255-9
C.N.P.J 10.835.55.0001/54

AP DE GODOI - ME
Serviços e Locações
CNPJ: 108353550001-54
Recanto Silvestre
Rua Alagoas, 7
Santana de Parnaíba

Secretaria Municipal de Compras e Licitações
Processo nº 177 / 18
Fls. nº 014
Pront. 27486 Ana Rosa de Oliveira



PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA

Processo nº 1273 / 16
Fls. nº 018
Pront. 17879 - Arnaldo Diego M.D. C.º

MAF COMPARATIVO
Requisição :902/2018
Secretaria Municipal de Serviços Municipais

Item	Qtde	Und.	Descrição do Item
1	30000,00	TONELADA	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada com vibro acabadora e compactada com rolo compactador liso tipo CA15, imprimação ligante e emulsão RR 2C com equipe especializada. A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada

Empresa	Data Orçamento	Documento	Valor Unitário	Valor Total
BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	16/02/2018	13336919000100	R\$ 228,0000	R\$ 6.840.000,0000
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	19/02/2018	05252462000110	R\$ 241,0000	R\$ 7.230.000,0000
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	19/02/2018	10835355000154	R\$ 220,0000	R\$ 6.600.000,0000
Média			R\$ 229,6667	R\$ 6.889.999,9800

Item	Qtde	Und.	Descrição do Item
2	5000,00	TONELADA	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com placa vibratória, com imprimação ligante RR 2C, em áreas até 7,00m² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada

Empresa	Data Orçamento	Documento	Valor Unitário	Valor Total
BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	16/02/2018	13336919000100	R\$ 300,0000	R\$ 1.500.000,0000
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	19/02/2018	05252462000110	R\$ 291,0000	R\$ 1.455.000,0000
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	19/02/2018	10835355000154	R\$ 325,0000	R\$ 1.625.000,0000
Média			R\$ 305,3333	R\$ 1.526.666,6650

Item	Qtde	Und.	Descrição do Item
3	5000,00	TONELADA	Aplicação de massa asfáltica - concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), aplicada manualmente, compactada com rolo compactador CG 11 ou equivalente, com imprimação ligante RR 2C, em áreas acima de 7,00m² A emulsão e todos os equipamentos inclusive caminhão e transporte por conta da contratada. A massa asfáltica (CBUQ) será fornecida pela Prefeitura devendo ser retirada na usina pela contratada

Empresa	Data Orçamento	Documento	Valor Unitário	Valor Total
BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	16/02/2018	13336919000100	R\$ 280,0000	R\$ 1.400.000,0000
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	19/02/2018	05252462000110	R\$ 271,0000	R\$ 1.355.000,0000
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	19/02/2018	10835355000154	R\$ 325,0000	R\$ 1.625.000,0000
Média			R\$ 292,0000	R\$ 1.460.000,0000

Item	Qtde	Und.	Descrição do Item
4	200000,00	TONELADA	Construção ou reconstrução de caixa para preparo de sub-base no pavimento asfáltico existente sem fornecimento de materiais

Empresa	Data Orçamento	Documento	Valor Unitário	Valor Total
BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	16/02/2018	13336919000100	R\$ 35,5000	R\$ 7.100.000,0000
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	19/02/2018	05252462000110	R\$ 34,9000	R\$ 6.980.000,0000
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	19/02/2018	10835355000154	R\$ 38,0000	R\$ 7.600.000,0000
Média			R\$ 36,1333	R\$ 7.226.666,6000

Item	Qtde	Und.	Descrição do Item
5	50000,00	METRO QUADRADO	fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5cm, em vias arteriais, inclusive remoção do material fresado até 10km e varrição

Empresa	Data Orçamento	Documento	Valor Unitário	Valor Total
---------	----------------	-----------	----------------	-------------



BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	16/02/2018	13336919000100	R\$ 13,0000	R\$ 650.000,0000
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	19/02/2018	05252462000110	R\$ 12,6500	R\$ 632.500,0000
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	19/02/2018	10835355000154	R\$ 10,5000	R\$ 525.000,0000
Média			R\$ 12,0500	R\$ 602.500,0000

Item	Qtde	Und.	Descrição do Item
6	15000,00	METRO QUADRADO	Recorte e retirada de pavimento asfáltico através de serra tipo clipper ou similar para simples requadramento

Empresa	Data Orçamento	Documento	Valor Unitário	Valor Total
BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	16/02/2018	13336919000100	R\$ 8,1000	R\$ 121.500,0000
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	19/02/2018	05252462000110	R\$ 9,8200	R\$ 147.300,0000
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	19/02/2018	10835355000154	R\$ 7,0000	R\$ 105.000,0000
Média			R\$ 8,3067	R\$ 124.599,9900

Item	Qtde	Und.	Descrição do Item
7	10000,00	METRO CUBICO	Serviços de troca de solo

Empresa	Data Orçamento	Documento	Valor Unitário	Valor Total
BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	16/02/2018	13336919000100	R\$ 35,5000	R\$ 355.000,0000
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	19/02/2018	05252462000110	R\$ 43,6000	R\$ 436.000,0000
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	19/02/2018	10835355000154	R\$ 45,0000	R\$ 450.000,0000
Média			R\$ 41,3667	R\$ 413.666,6600

RESUMO	
AP DE GODOI LOCAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 18.530.000,00
BRASFORT CONSTRUTORA, INCORPORADORA E COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA	R\$ 17.966.500,00
YTAQUITI CONSTRUTORA LTDA	R\$ 18.235.800,00
Média	R\$ 18.244.099,90

Secretaria Municipal de Compras e Licitações	
Processo nº	177 / 18
Fls. nº	019
Pront. 27486 Ana Rosa de Oliveira	